



Innovative . Fire . Systems

We make your structures safer

TUNNEL BOIS de PEU



La DIR CENTRE EST a confié à GTIE TRANSPORTS la réalisation des réseaux électriques d'un des tunnels du contournement de BESANCON – le Bois de peu. GTIE a confié à IFS la protection au feu des cables haute tension sous les trottoirs montant et descendant, ainsi que les chambres de tirage. Les travaux ont été réalisés en février et mars 2011. Il s'agissait pour le tube montant de recharger le trottoir avec 5 cm de mortier coupe feu, quand au tube descendant un remplissage de 10 cm d'épaisseur du meme mortier coupe feu à été mis en œuvre. Des chambres de tirage en arase du trottoir ont été mis en place.



Remplissage coupe feu d'une tranchée



Chambre de tirage en arase



Rechargement sur trottoir (5 cm)

